

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1224N od km 4+654 do km 5+070 w m. Lewańd Wielki**

Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie  
ul. Grunwaldzka 62A,  
11 – 100 OSTRÓDA**

Obiekt: **zatoka autobusowa, chodnik**

Oferent: .....

Wartość kosztorysowa robót: .....

Słownie: .....

Sporządził: .....

Data: .....

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1224 N od km 4+654 do km 5+070 w m. Lewańd Wielki

## B. ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
				nazwa	ilość		
	<b>45100000-8</b>	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	45100000-8	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.	45100000-8	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,41		
	45100000-8	D-01.01.01.	Usunięcie drzew lub krzaków w awarunkach normalnych				
2.	45100000-8	D-01.01.01.	Usunięcie pni drzew o śred. pow. 100cm z wywiezieniem karpiny na odległość 15 km	szt.	3,00		
3.	45100000-8	D-01.01.01.	Karczowanie krzaków i posycia ilość sztuk 1000/ha	ha	0,006		
	45100000-8	D-01.02.02.	Usunięcie wartsy humusu /darniny/				
4.			Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ na odl. do 30m, grubość warstwy do 15cm	m <sup>2</sup>	806,20		
	<b>45100000-8</b>	<b>D-03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
	45100000-8	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
5.	45100000-8	D-03.02.01	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,00		
	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	45233000-9	D-04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
6.	45233000-9	D-04.01.01.	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni ichodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV:				
			- pod nawierzchnię zatoki, chodników i zjazdów śr. głębokości 21cm	m <sup>2</sup>	753,77		
7.			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartsy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	429,82		
	45233000-9	D-04.01.01.	Warstwy odsączające				
8.			Wykonanie i zagęszczenie warstwy z paisku w korycie , grubość warstwy 10 cm (pod chodniki)	m <sup>2</sup>	529,77		
	45233000-9	D-04.01.01.	Warstwa mrozoochronna				
9.	45233000-9	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, mechanicznie, gr. 25 cm (pod zatokę)	m <sup>2</sup>	91,57		

10.	45233000-9	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, mechanicznie, gr. 20 cm (pod zjazdy)	m <sup>2</sup>	132,43		
	45233000-9	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
11.	45233000-9	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15cm (pod chodniki)	m <sup>2</sup>	529,77		
	45233000-9	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
12.	45233000-9	D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna po zagęszczeniu 20 cm (pod nawierzchnię zjazdów)	m <sup>2</sup>	132,43		
	45233000-9	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem				
13.	45233000-9	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm z dowozem samochodami na odl. 15 km (pod zatoke)	m <sup>2</sup>	91,57		
	45233000-9	D-04.07.01	Podbudowa z chudego betonu				
14.	45233000-9	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B 7,5 z dowozem betonu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 20 cm (pod zatokę)	m <sup>2</sup>	91,57		
	<b>45233220-7</b>	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	45233000-9	D-05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
15.	45233000-9	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zatoka i zjazdy)	m <sup>2</sup>	224,00		
	<b>45233000-9</b>	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	45233000-9	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków				
16.	45233000-9	D-06.01.01	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	400,00		
	<b>45233000-0</b>	<b>D-08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	45233000-0	D-08.00.00.	Krawężniki betonowe				
17.	45233100-0	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem				
			- wystające na 12 cm	m	325,00		
			- zatopione wys. do 3 cm	m	172,00		
			- zatopione wys. do 2 cm	m	73,00		
	45233253-7	D-08.03.01.	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
18.	45233253-7	D-08.02.02.	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	529,77		
	45233100-0	D-08.03.01.	Betonowe obrzeża chodnikowe				

19.	45233100-0	D-08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	334,00		
-----	------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

**RAZEM:**

---

**Podatek VAT 22%:**

---

**OGÓŁEM:**

---