

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N
Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko w msc. Gardyny**

Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 62A,
11 – 100 OSTRÓDA**

Obiekt: **chodnik**

Oferent:

Wartość kosztorysowa robót:

Słownie:

Sporządził:

Data:

KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz - Jankowice - Raczkki - Moczysko
w miejscowości Gardyny**

B.ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji technicznej	Podstawa cenowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
					nazwa	ilość		
1.	4510000-8	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1.	45111290-7	D-01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
				Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,135		
2.	45111213-4	D-01.02.01		Usunięcie drzew lub krzaków	x	x	x	x
				Ścinanie krzaków o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem pni, gałęzi i karpiny	szt.	26		
3.	45112210-0	D-01.02.02		Usunięcie warstwy humusu	x	x	x	x
				Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na pełną głębokość zalegania z odożeniem do późniejszego wykorzystania	m2	250,00		
4.	45110000-1	D-01.02.04		Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	x	x	x	x
				Rozebranie nawierzchni na skrzyżowaniu z mieszank mineralno-bitumicznych wraz z wywiezieniem	m2	11,00		
				Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z wywiezieniem	m2	47,25		
	45111200-0	D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
5.	45111200-0	D-02.01.01		Wykonanie wykopów	x	x	x	x
				Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat. I-II	m3	1,00		
6.	45111200-0	D-02.02.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
				Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	17,29		
	45233300-2	D-04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
7.	45233300-2	D-04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x	x	x
				Koryto wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, śr. głębokość 11 cm	m2	275,00		
				Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	275,00		
8.	45233300-2	D-04.02.01		Warstwy odsączające	x	x	x	x
				Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie mechanicznie, gr. 10 cm	m2	230,00		
9.	45233300-2	D-04.04.01		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	x
				Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	230,00		
	45233290-8	D-07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
10.	45233280-5	D-07.06.02		Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	x	x	x	x
				Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12a	m	75,00		
	45233253-7	D-08.00.00		ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
11.	45233120-6	D-08.01.01		Krawężniki betonowe	x	x	x	x
				Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	166,00		
12.	45233253-7	D-08.02.02		Chodniki z brukowej kostki betonowej	x	x	x	x
				Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	240,00		
13.	45233253-7	D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodników	x	x	x	x
				Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	270,00		
	45112710-5	D-06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
14.	45112710-5	D-06.01.01		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
				Ręczne plantowanie skarp i pasa zieleni	m2	190,00		
				Humusowanie z obsianiem skarp i pasa zieleni	m2	145,00		

RAZEM:

Koszt inwestycji netto: